

MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: REVITALIZAÇÃO PARQUE AMBIENTAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - PÁ**

**FLORESTA DO ARAGUAIA- PA
SETEMBRO 2019**

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL

LOCAL: Lago Floresta do Araguaia - Pá

ÁREA: 1.576,35 m²

O presente memorial tem por objetivo, estabelecer diretrizes e critérios padrões para a execução das etapas e serviços a serem empregado nas obras de construção civil, considerando a proposta projetual de revitalização do parque ambiental, na cidade de Floresta do Araguaia – PA.

GENERALIDADES

O Parque ambiental de Floresta do Araguaia – Pá é uma área publica do Municipio, a qual pertecente a Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA.

Todos os servicos deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos complementares, com as prescrições contidas no presente memorial, com as tecnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

Basicamente será construido; caminhos com piso intertravados, guias de calçadas em concreto e posteamentos com luminárias para iluminação pública.

Devemos esclarecer que alguns servicos são peculiares e são determinantes ao uso projetado, e que qualquer omissão, ou duvida quanto aos serviços especificados, deverão ser consultados os autores dos projetos, e deverão ser executados de acordo com as normas vigentes da ABNT em sua forma mais recente, das concessionarias de servicos publicos, bem como adequar-se as necessidades dos equipamentos a serem instalados.

Esclareca-se tambem que na execução de todos os servicos deverão ser empregados materiais de primeira qualidade, utilizando-se de maquinas e ferramentas adequadas, mão de obra habilitada, observadas as normas de seguranca, da ABNT, das concessionarias e da boa técnica de execução e esmero nos acabamentos; E quando da conclusão das obras, a construcão e suas áreas externas deverão estar arrematadas, limpas, e em condições de imediata ocupação pelos usuários.

No livro diário de obra, de responsabilidade da construtora, serão anotadas todas as ocorrências diárias da obra e seu andamento. O fiscal da obra terá acesso a ele. Nenhuma

alteração nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nestas especificações, poderá ser feita sem autorização por escrito dos autores do projeto e da fiscalização. Casos omissos ou passíveis de dúvidas, serão resolvidos pela fiscalização e pelos autores do projeto.

Os acidentes de trabalho durante a execução da obra e/ou serviço serão de responsabilidade única e exclusiva da construtora, que será também, responsável pela integridade física e moral de seus operários.

A construtora será responsável pela integridade física da obra até a efetiva aceitação da mesma pela direção da prefeitura, respondendo pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante de atos de terceiros, casos fortuitos, força maior ou fogo, inclusive o celeste.

SERVIÇOS INICIAIS

- a) Placa da obra: A placa da obra será confeccionada no tamanho de 3x2 metros. Conforme modelo abaixo:

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA

- a) Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira com plateleiras.

URBANIZAÇÃO

- a) Locação da obra com pontos para referencia topográfica.
- b) Regularização das superfícies em terra com motoniveladora.
- c) Meio fio será de concreto moldado in-loco.
- d) Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário.
- e) Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulométricamente.
- f) Rampas de acessos de acordo com a norma NBR.
- a) Piso podotátil de concreto direcional e alerta.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Consiste nas instalação de postes ornamentais, com cabeamentos e luminárias para iluminação dos canteiros.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Arq. Elimacer Nunes de Souza

CAU/GO A146353-5

Floresta do Araguaia - PA, 05 de Setembro de 2019.