CHAFARIZ & CIA

Cliente: Elimacer Arquitetura A/C: Elimacer
Local: Floresta do Araguaia- PA Orçamento: 535.03/2021
Data: 09/03/2021

1	FONTE ABACAXI				0,00
1.1	Jato Distribuidor de agua faricado em aço inox 304 para formação de cascata	UNID.	425,00	4	1.700,00
1.2	Refletor de luz subaquático de Led RGB, IP68 com troca de cores automáticas e fixação de cor de alto alcance 700 lumens 12V, fabricado 100% em aço inox 304, específico para Chafariz.	UNID.	925,00	24	22.200,00
1.3	Conjunto de moto-bomba 5cvcomposto por um motor elétrico trifásico tensão nominal de 220/380V para serviço continuo de vazão e pressão adequadas para função, das melhores marcas de fabricação nacional.	UNID.	6.641,00	1	6.641,00
1.4	Conjunto de filtragem para tratamento de água composto por filtro e bomba e carga de areia, fabricado em polietileno rotomoldado sem emendas e monobloco, garantindo uma alta resistência a tensões internas e totalmente à prova de corrosão,das melhores marcas de fabricação nacional.	UNID.	3.480,00	1	3.480,00
1.5	Dispositivo de aspiração	UNID.	187,50	1	187,50
1.6	Dispositivo retorno	UNID.	162,50	1	162,50
1.7	Dispositivo regulador de nível	UNID.	162,50	1	162,50
1.8	Dispositivo Alimentação	UNID.	162,50	1	162,50
1.9	Ralo de Sucção protetor 150mm, fabricado em estrutura de latão e tela de aço inoxidável, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3mm, para proteção do conjunto de filtragem.	UNID.	464,00	1	464,00
1.10	Ralo de Sucção protetor 300mm, fabricado em estrutura de latão e tela de aço inoxidável, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3mm, para proteção do conjunto de filtragem.	UNID.	696,00	1	696,00
1.11	Painel de proteção e comando elétrico, trifásico, tensão nominal de 220/380 V, instalado em gabinete apropriado, composto por: Fontes de alimentação (trafos),Disjuntor tri-polar, Disjuntor bi-polar, contator, Rele térmico, Chave comutadora, Botão de impulso, Conector de passagem, Canaleta, Trilho dim, Identificação, botoeiras, contatores, e demais componentes elétricos de interligação (todos os componentes Siemens), com comandos individuais para cada efeito contendo Timer digital.	UNID.	10.368,00	1	10.368,00
1.12	Projetos hidraulicos, eletricos e detalhes	UNID.	1.800,00	1	1.800,00
1.13	Frete	UNID.	3.250,00	1	3.250,00
1.14	Assistencia tecnica para montagem via telefone	UNID.	-	0	-
			Sub Total	**Equipamentos**	**51.274,00**

40% sinal
60% faturado 30/60

Prazo de Entrega
Projetos em até 10 dias Equipamentos em até 30 dias

Responsabilidades da Contratada:
Compete a contratada além de fornecer todo equipamento da fonte relacionado acima, fornecer Assessoria técnica para montagem e regulagem dos mesmos;

Responsabilidades do Contratante:
Obras civis que se fizerem necessárias;
Mão de obra p/execução das obras civis e instalações; Pontos de água, esgoto e energia elétrica trifásica;
Fornecimento e instalação de Materiais de interligação: tubos, registros, conexões etc.;
Fiação elétrica (cabo PP)

Monica Paulino Diretora Comercial Chafariz & Cia.
Agradecemos a preferência.



PLANTA BAIXA



MONUMENTO FONTE ABACAXI

CHAFARIZ EFEITO CASCATA OU SIMILAR