



**ESTADO DO PARÁ**  
**Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia**

Obra:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - ZONA RURAL			
Município:	FLORESTA DO ARAGUAIA - PA		7,00 m	
Locais:	PA VICINAL TREVO GROTA DO COCO		25,00 Km	
<b>Planilha Orçamentária Sem Desoneração</b>				
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Memória de Calculo	Quant.
<b>1.0 Serviços Preliminares</b>				
1.1	Fornecimento e instalação de suporte de sustentação de placa de Obra.	ud	Quantidade 1,00	<b>1,00</b>
<b>2.0 Mobilização/Desmobilização</b>				
2.1	Mobilização	ud	Quantidade 1,00	<b>1,00</b>
2.2	Desmobilização	ud	Quantidade 1,00	<b>1,00</b>
<b>4.0 Desmatamento e Limpeza</b>				
4.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	Comprimento x Largura 25,00 x 1.000,00 (7,00 + 1,00 + 1,00)	<b>225.000,00</b>
<b>5.0 Terraplenagem</b>				
5.1	Regularização de superfície com motoniveladora (Incluso plataforma padrão e limpeza de camada vegetal)	m2	Largura da pista x Extensão 25,00 x 1.000,00 x (7,00 + 1,00 + 1,00)	<b>225.000,00</b>
5.2	Escavação mecânica de valas para drenagem com valetedeira em material de 1ª categoria(execução de valetas, e saídas laterais água-Bigodes)	m3	(Comprimento / Espaçamento) x (Largura x altura x profundidade) x Quantidade (25,00 x 1.000,00)/150) x (0,50 x 0,30 x 10,00) x 2	<b>840,00</b>
<b>6.0 Revestimento Primário</b>				
6.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal (Jazida)	m2	Quantidade x largura x comprimento 10 x 10,00 x 30,00	<b>3.000,00</b>
6.2	Expurgo de jazida	m3	Quantidade x largura x comprimento x espessura 10 x 10,00 x 30,00 x 0,18	<b>540,00</b>
6.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55	txkm	Comprimento x largura x espessura x Distância x Empolamento x Densidade 25,00 x 7,00 x 0,18 x 12,5 x 50% x 1,55x 1,25	<b>190.722,66</b>
6.4	Execução de revestimento primário com material de jazida	m3	Largura x Comprimento x Espessura x % de Encascalhamento 25,00 x 1.000,00 x 7,00 x 0,18 x 10%	<b>13.125,00</b>