ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia

Obra:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - ZONA RURAL	
Município:	FLORESTA DO ARAGUAIA - PA	7,00 m
Locais:	PA VICINAL TREVO TABULEIRO PIAÇAVA	17,00 Km

Planilha Orçamentária Sem Desoneração

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Memória de Calculo	Quant.
1.0	**Serviços Preliminares**			
1.1	Fornecimeto e instalação de suporte de sustentação de placa de Obra.	ud	Quantidade 1,00	**1,00**
2.0	**Mobilização/Desmobilização**			
2.1	Mobilização	ud	Quantidade 1,00	**1,00**
2.2	Desmobilização	ud	Quantidade 1,00	**1,00**
4.0	**Desmatamento e Limpeza**			
4.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	Comprimento x Largura 17,00 x 1.000,00 (7,00 + 1,00 + 1,00)	**153.000,00**
5.0	**Terraplenagem**			
5.1	Regularização de superfície com motoniveladora (Incluso plataforma padrão e limpeza de camada vegetal)	m2	Largura da pista x Extensão 17,00 x 1.000,00 x (7,00 +1,00 + 1,00)	**153.000,00**
6.0	**Revestimento Primário**			
6.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal (Jazida)	m2	Quantidade x largura x comprimento 10 x 10,00 x 30,00	**3.000,00**
6.2	Expurgo de jazida	m3	Quantidade x largura x comprimento x espessura 10 x 10,00 x 30,00 x 0,18	**540,00**
6.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário(DMT(km)-variável, Peso Específico= (ton/m³)= 1,55	txkm	Comprimento x largura x espessua x Distância x Empolamento x Densidade 17,00 x 7,00 x 0,15 x8,5 x 1,25 x 1,55*50%	**352.760,63**
6.4	Execução de revestimento primário com material de jazida	m3	Largura x Comprimento x Espessura x % de Encascalhamento 17,00 x 1.000,00 x 7,00 x 0,15 x 50%	**8.925,00**