



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-SETOR BANANAL-FLORESTA DO ARAGUAIA-PA
DATA BASE: SINAPI JAN/ 2022 COM DESONERAÇÃO

4.0 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA

4.1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

Local	Comprimento	Largura	Area(M ²)
Canteiro de Obra	4,00	3,00	12,00
AREA TOTAL			12,00

L= 12,00 M2

4.2 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

Local	Comp	Largura	Area(M ²)
Canteiro de Obra	3	1,50	4,50
TOTAL			4,50

L= 4,50 M2

4.3 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO AF_07/2020_P

Rua	Comp	Quantidade	Quantidade
Canteiro de Obra	1	1,00	1,00
TOTAL			1,00

L= 1,00 UND

4.4 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Area de calçada demolida Av Intendente				371,66
Volume das árvores	Diametro médio= 0,6m	Altura média 3,0 m	Numero de arvores = 160	135,65
Local	Comp	Quantidade	Quantidade	
Canteiro de Obra		1,00	1,00	
Total			1,00	

L= 1,00 UND


Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D