



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS  
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-SETOR BANANAL-FLORESTA DO ARAGUAIA-PA  
DATA BASE: SINAPI JAN/2022 COM DESONERAÇÃO

**7.0 PAVIMENTAÇÃO**

**7.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M<sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M<sup>3</sup> /128 HP) E**

Rua	Material	Area Saias	Area de Pista	Area Total	Taxa de Consumo	Volume
Av Rui Barbosa	Areia		2.276,00	2.276,00	0,0568	129,28
Rua Dom Luiz Palha	Areia		1.080,00	1.080,00	0,0568	61,34
Av Casteljo Branco	Areia		2.276,00	2.276,00	0,0568	129,28
Av Pio XII	Areia		2.276,00	2.276,00	0,0568	129,28
Rua 01	Areia		1.080,00	1.080,00	0,0568	61,34
Rua Santos Dumont	Areia		1.080,00	1.080,00	0,0568	61,34
Av Rui Barbosa	Pó de Brita		2.276,00	2.276,00	0,0064	14,57
Rua Dom Luiz Palha	Pó de Brita		1.080,00	1.080,00	0,0064	6,91
Av Casteljo Branco	Pó de Brita		2.276,00	2.276,00	0,0064	14,57
Av Pio XII	Pó de Brita		2.276,00	2.276,00	0,0064	14,57
Rua 01	Pó de Brita		1.080,00	1.080,00	0,0064	6,91
Rua Santos Dumont	Pó de Brita		1.080,00	1.080,00	0,0064	6,91

L= 636,30 M3

**7.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020**

Rua	Volume	DMT	Empolamento	m <sup>3</sup> xkm
Av Nossa Senhora Aparecida, Av dom Luiz Palha e Rua Santos Dumont	636,30	10,00	1,25	7.953,72

L= 7.953,72 M3 x KM

  
Jonas Lima Nerys  
Engenheiro Civil  
CREA - GO 4794/D

