



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS  
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-SETOR BANANAL-FLORESTA DO ARAGUAIA-PA  
DATA BASE: SINAPI JAN/2022 COM DESONERAÇÃO

**8 SINALIZAÇÃO**

**8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO**

Rua	Faixa de Pedestre			Faixa de Retenção		Total
	Quant	Comprimento	Largura	Quantidade	Area	
Av Rui Barbosa	16	4,00	0,40	2,00	1,60	28,80
Rua Dom Luiz Palha	16	4,00	0,40	2,00	1,60	28,80
Av Castelo Branco	16	4,00	0,40	2,00	1,60	28,80
Av Pio XII	16	4,00	0,40	2,00	1,60	28,80
Rua 01	16	4,00	0,40	2,00	1,60	28,80
Rua Santos Dumont	16	4,00	0,40	2,00	1,60	28,80

L= 172,80 M2

**8.2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA**

Rua	Tipo de Placa	Comp	Largura	Quant	Area(M <sup>2</sup> )
Av Nossa Senhora Aparecida	Placa Travessia de Pedestre	0,50	0,50	2	0,50
	Placa de Identificação de Rua	0,45	0,25	6	0,68
	Placa de Alerta-Trecho em Obras	1,00	0,60	3	1,80
Rua Dom Luiz Palha	Placa Travessia de Pedestre	0,50	0,50	2	0,50
	Placa de Identificação de Rua	0,45	0,25	7	0,79
	Placa de Alerta-Trecho em Obras	1,00	0,60	2	1,20
Rua Santos Dumont	Placa Travessia de Pedestre	0,50	0,50	2	0,50
	Placa de Identificação de Rua	0,45	0,25	7	0,79
	Placa de Alerta-Trecho em Obras	1,00	0,60	2	1,20

L= 7,95 M2

  
Jonas Lima Nerys  
Engenheiro Civil  
CREA - GO 4794/D

### 8.3 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)

Rua	Intervalo	Quant	Numero de Cones
Av Rui Barbosa		4	4,00
Rua Dom Luiz Palha		4	4,00
Av Castelo Branco		4	4,00
Av Pio XII		4	4,00
Rua 01		4	4,00
Rua Santos Dumont		4	4,00

L=	24,00	UND
----	-------	-----

  
Jonas Lima Nerys  
Engenheiro Civil  
CREA - GO 4794/D