



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-SETOR BANANAL-FLORESTA DO ARAGUAIA-PA

DATA BASE: SINAPI JAN/ 2022 COM DESONERAÇÃO

1 SERVIÇOS INICIAS

1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M

$$L = \text{Comp. } 3,00 \times \text{Largura } 2,00 \times \text{Quant. } 2,00 = 12,00$$

$$L = 12,00 \text{ M}^2$$

1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018

Rua	Intervalo	Comprimento	Largura	Area(M ²)
Av Rui Barbosa		284,50	8,00	2.276,00
Rua Dom Luiz Palha		216,00	5,00	1.080,00
Av Castelo Branco		284,50	8,00	2.276,00
Av Pio XII		284,50	8,00	2.276,00
Rua 01		216,00	5,00	1.080,00
Rua Santos Dumont		216,00	5,00	1.080,00
AREA TOTAL				10.068,00

$$L = 10.068,00 \text{ M}^2$$

1.3 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Rua	Intervalo	Comprimento	Largura	Area(M ²)	Espessura	Volume
Av Rui Barbosa		284,50	8,00	2.276,00	0,10	227,60
Rua Dom Luiz Palha		216,00	5,00	1.080,00	0,10	108,00
Av Castelo Branco		284,50	8,00	2.276,00	0,10	227,60
Av Pio XII		284,50	8,00	2.276,00	0,10	227,60
Rua 01		216,00	5,00	1.080,00	0,10	108,00
Rua Santos Dumont		216,00	5,00	1.080,00	0,10	108,00
AREA TOTAL				10.068,00		1.006,80

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D

L= 1.006,80 M3

1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Rua	Volume	DMT	Empolamento(25%)	M ³ xkm
Av Rui Barbosa	227,60	10,00	1,25	2.845,00
Rua Dom Luis Palha	108,00	10,00	1,25	1.350,00
Av Castelo Branco	227,60	10,00	1,25	2.845,00
Av Pio XII	227,60	10,00	1,25	2.845,00
Rua 01	108,00	10,00	1,25	1.350,00
Rua Santos Dumont	108,00	10,00	1,25	1.350,00

L= 12.585,00 M³XKM

1.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019(BOTA FORA)

Rua	Intervalo	Comprimento	Largura	Area(M ²)	Espessura	Volume
Av Rui Barbosa		284,50	8,00	2.276,00	0,10	227,60
Rua Dom Luiz Palha		216,00	5,00	1.080,00	0,10	108,00
Av Castelo Branco		284,50	8,00	2.276,00	0,10	227,60
Av Pio XII		284,50	8,00	2.276,00	0,10	227,60
Rua 01		216,00	5,00	1.080,00	0,10	108,00
Rua Santos Dumont		216,00	5,00	1.080,00	0,10	108,00
				AREA TOTAL		10.068,00
						1.006,80

L= 1.006,80 M3

1.6 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Rua	Intervalo	Comprimento	Largura	Area(M ²)
Av Rui Barbosa		284,50	8,00	2.276,00
Rua Dom Luiz Palha		216,00	5,00	1.080,00
Av Castelo Branco		284,50	8,00	2.276,00
Av Pio XII		284,50	8,00	2.276,00
Rua 01		216,00	5,00	1.080,00
Rua Santos Dumont		216,00	5,00	1.080,00
				AREA TOTAL
				10.068,00

L= 10.068,00 M2

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D